

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ 8 - ทางหลวง 2040
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีวิสัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 เลขที่แบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	888.00	1.83	1,625.04	1.3624	2.49	2,213.95
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ดิน)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete)	ตร.ม.	888.00	16.06	14,261.28	1.3624	21.88	19,429.57
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง หนา 0.10 m. พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	88.00	299.88	26,389.44	1.3624	408.56	35,952.97
7	งานลงหินคลุกปรับระดับทางชั้นลง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	888.00	420.22	373,155.36	1.3624	572.51	508,386.86
10	Expansion Joint (RB 19)	ม.	6.00	136.94	821.64	1.3624	186.57	1,119.40
11	Contraction Joint (RB 15)	ม.	168.00	81.94	13,765.92	1.3624	111.64	18,754.69
12	Longitudinal Joint (DB 16)	ม.	148.00	79.69	11,794.12	1.3624	108.57	16,068.31
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	ทางเชื่อม คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก.	ถุง	90.00	97.00	8,730.00	1.3624	132.15	11,893.75
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	ป้ายโครงการ ชั่วคราว ขนาด 1.20×2.40 เมตร	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					450,542.80	รวม		613,819.51

ตัวอักษร (-) แทนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

ปรับยอด

613,819.51

ขนาดหรือพื้นที่ 888.00 ตร.ม. เฉลี่ย 691.24 บาท/ตร.ม.

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 450,542.80
= 1.3624

สรุป

ราคากลางทั้งสิ้น

= 613,819.51 บาท

ตัวอักษร (-ทุกแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายประภาส จันทวดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


(นายสรศักดิ์ สีตาพร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายธนกุลต สว่างนาม)
วิศวกรโยธา

กรรมการ