แบบรูปเสร็จไม่ได้ตรง

ส่วนการคลัง ... หนองปลิง
เลขรับที่ 632
วันที่ 6 / พ.ย / 69
เวลา 10.30

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ มค ๘๒๓๐๓ /๑๙๔ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง ของกลาง โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๒๐ ลบ.ม.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีคำสั่งที่ ๒๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๒๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนดราคากลางดำเนินการและรายงานผลนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๒๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท **ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยคำนวณราคากลางได้ ที่จำนวน ๒๘๓,๔๕๙.๒๘ บาท**

ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภาครัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกจากความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ (บังคับใช้ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙) แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ๑๐.เจตสัง เหมือนโพธิ์ทอง
๖ พ.ย ๖๙

ทกท.
-แจ้ง งานพัสดุทราบด้วย//ข้อ...
๖ พ.ย ๖๙

ข้อ ๑๖. ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตาราง Factor F

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ ๘ (สายนานายสุรเดช ตะวัน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๒๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปรายการและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท **ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยคำนวณราคากลางได้ ที่จำนวน ๒๘๓,๔๕๙.๒๘ บาท**

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ (บังคับใช้ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙) แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๖.๒ จึงเสนอการคำนวณราคากลางต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส จันทวัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรศักดิ์ สีดาพรม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

//ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโอบาตรก่อสร้าง ถนนพันคลก บ้านศรีวิสัย ม.8 แล้ว
- เมื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางจิตรลดา สวาทพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารสวนตำบลหนองปลิง

☑ เห็นชอบ / แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก .....

ลงชื่อ

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 (สายนานายสุรเดช ตะวัน)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.06 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 163.20 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เลขที่แบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	2,720.00	1.89	5,140.80	1.3624	2.57	7,003.83
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดดินขึ้นรูปคันทาง รวมขนย้ายกองดินไม่เกิน 100 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทางหินคลุก บดอัด (แน่น)	ลบ.ม.	163.20	1,243.37	202,917.98	1.3624	1,693.97	276,455.46
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint (RB 19)	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint (RB 15)	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint (DB 16)	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	รางระบายน้ำ ท่อผ่าซีก	ม.	-	-	-	-	-	-
19	รางระบายน้ำ คสล. + ฝาตะแกรง	ม.	-	-	-	-	-	-
20	แอสพัสติกสำเร็จรูป ถุงขนาด 20 กก.	ถุง	-	-	-	-	-	-
					208,058.78		รวม	283,459.28

ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์-) ปรับยอด 283,459.28

ขนาดหรือพื้นที่ 2,720.00 ตร.ม. เฉลี่ย 104.21 บาท/ตร.ม.

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 208,058.78
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 283,459.28 บาท

ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายประภาส จันทวิติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สีดาพรม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

รายการสืบราคาวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 (สายนานายสุรเดช ตะวัน)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.06 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สืบราคา ณ วันที่ 2-พ.ย.-26 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 43.04 บาท ต่อ ลิตร

ลำดับ	ห้างร้าน / บริษัท	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ราคาหินคลุก เกรด A หน้าโรงโม่		ราคาค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ+พ่วง		รวม	หมายเหตุ
				(บาท/ตัน)	(บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (ก.ม.)	(บาท/ลบม)		
1	โรงโม่หิน ศิลาชัย บุรีรัมย์ 1991	บุรีรัมย์	044-634890	240	396	142	376.49	772.49	
2	โรงโม่หิน บุรีรัมรัชดา	บุรีรัมย์	081-5496979	250	412.5	150	397.71	810.21	
3	โรงโม่หิน เพชร	บุรีรัมย์	093-3283686	230	**379.5**	145	**384.46**	**763.96**	
4	โรงโม่หิน นวรัตน์	บุรีรัมย์	044-666456	260	429	146	387.08	816.08	
5	โรงโม่หิน เทพประทานพร	ขอนแก่น	081-9653792	210	346.5	212	546.96	893.46	
สรุป		**ใช้ราคาของโรงโม่หิน เพชร จังหวัดบุรีรัมย์ ราคา รวมค่าขนส่ง ต่ำที่สุด จำนวน**						**763.96**	**บาท/ลบม.**

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายประภาส จันทวัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศรศักดิ์ สีดาพรม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)

วิศวกรโยธา