เลขรับที่ 641
วันที่ 10 / พ.ย / 69
เวลา 09.50 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ มค ๘๒๓๐๓ /๑๙๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง ของกลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ เส้นหลังบ้านนายศุภชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๗๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ เส้นหลังบ้านนายศุภชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปรายการและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนดราคากลางดำเนินการและรายงานผล นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๗๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ เส้นหลังบ้านนายศุภชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท **ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยคำนวณราคากลางได้ ที่จำนวน ๒๒๖,๕๑๕.๔๔ บาท**

ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภาครัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกจากความในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ (บังคับใช้ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙) แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๖. ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๖.๒ อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตาราง Factor F

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๒๗๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ เส้นหลังบ้านนายศุภชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท **ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยคำนวณราคากลางได้ ที่จำนวน ๒๒๖,๕๑๕.๔๔ บาท**

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ (บังคับใช้ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙) แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๖.๒ จึงเสนอการคำนวณราคากลางต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประภาส จันทวัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรศักดิ์ สีดาพรม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

//ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโอราการต่อสร้างคนน ดสล.
ม.5 - เส้นหลังบ้านพุทธิ์ กชิ้ง
- เพื่อโปรดเห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางจิตรลดา สวาทพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
9 พ.ย. 69

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ควรเห็นชอบ.

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารสวนตำบลหนองปลิง

- [x] เห็นชอบ / แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ
- [ ] ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก .....

ลงชื่อ

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
10 พ.ย. 69

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรี หมู่ที่ 5 เส้นหลังบ้านนายศุภชัย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกศรี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เลขที่แบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	300.00	1.89	567.00	1.3624	2.57	772.48
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ดินลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทางดินลูกรัง บดอัด (แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานลงหินคลุกปรับระดับทางขึ้นลง จำนวน 1 จุด	ลบ.ม.	0.75	763.96	572.97	1.3624	1,040.82	780.61
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	423.09	6,346.35	1.3624	576.42	8,646.27
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	497.22	149,166.00	1.3624	677.41	203,223.76
10	Expansion Joint (RB 19)	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint (RB 15)	ม.	55.00	86.13	4,737.15	1.3624	117.34	6,453.89
12	Longitudinal Joint (DB 16)	ม.	60.00	81.21	4,872.60	1.3624	110.64	6,638.43
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก.	ถุง	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
1	ป้ายโครงการ ชั่วคราว ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	ป้าย	-	-	-	-	-	-
							-	
					166,262.07		รวม	226,515.44

ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์-) ปรับยอด 226,515.44

ขนาดหรือพื้นที่ 300.00 ตร.ม. เฉลี่ย 755.05 บาท/ตร.ม.

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 166,262.07

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป ราคากลางทั้งสิ้น = 226,515.44 บาท

ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายประภาส จันทวัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรศักดิ์ สีดาพรม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา