แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,701,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 1,900,740.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ประภาส จันทวัติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 ธนกฤต สาวงษ์นาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

   7.3 สรศักดิ์ สีดาพรม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประภาส จันทวัติ

09 พฤศจิกายน 2569 11:31:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,000.000	1.88	5,640.00	1.3624	2.56	7,683.93
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,000.000	15.64	46,920.00	1.3624	21.30	63,923.80
3	2.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	75.000	161.30	12,097.50	1.3624	219.75	16,481.63
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ประภาส จันทวัติ

09 พฤศจิกายน 2569 11:31:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	20.000	138.25	2,765.00	1.3624	188.35	3,767.03
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	475.000	85.89	40,797.75	1.3624	117.01	55,582.85
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	500.000	80.96	40,480.00	1.3624	110.29	55,149.95
7	3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,500.000	497.01	1,242,525.00	1.3624	677.12	1,692,816.06
	4. งานลงหินคลุกปรับทางขึ้นลง							
	4.1 ลงหินคลุกปรับทางขึ้นลง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.1 ลงหินคลุกปรับทางขึ้นลง	ลบ.ม.	4.000	758.75	3,035.00	1.3624	1,033.72	4,134.88
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							1,200.00
							รวมราคากลาง	1,900,740.13

ประภาส จันทวัติ

09 พฤศจิกายน 2569 11:31:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประภาส จันทวัติ
(ประภาส จันทวัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกฤต สาวงษ์นาม
(ธนกฤต สาวงษ์นาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรศักดิ์ สีดาพรม
(สรศักดิ์ สีดาพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประภาส จันทวัติ
09 พฤศจิกายน 2569