

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 จากแยกถนนสายหนองคู-หนองหล่มถึงนางวานนิกร อุทัยดา

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	189,521.30	1.3642	258,544.95	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			260,444.95	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)			260,444.95	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

651.11 บาท/ตร.ม.)


กรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 จากแยกถนนสายหนองคู-หนองหล่ม ถึงนางนางนิกร อุทัยดา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ความยาว 100 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 จากแยกถนนสายหนองคู-หนองหล่มถึงนางนางนิกร อุทัยดา

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	400	ม ²	1.73	692.00	692.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม ²	10.94	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	-	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					692.00	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	20.00	ม ³	559.70	11,194.00	11,194.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	60.00	ม ³	2,505.91	150,354.60	150,354.60	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					161,548.60	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	400	ม ²	32.00	12,800.00	12,800.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)	96.00	ม.	48.40	4,646.40	4,646.40	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)	4.00	ม.	73.20	292.80	292.80	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)		ม.	43.18	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	30.00	ม ²	318.05	9,541.50	9,541.50	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					27,280.70	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว		ม.	400.00			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	750.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	1,167.07	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	1,922.25	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,693.60	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)					-	
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.					-	
						-	
5	ป้ายโครงการ					-	
	- ป้ายโครงการ		จุด	1,900.00	-		
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		189,521.30	

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวิติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน