

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินงาน บ้านจ่านัก หมู่ที่ 4 สายรอบบ้าน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ปรึกษา จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ประมาณการ

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                | ค่างานต้นทุน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---|-------------------------|
| 1        | รวมค่างานก่อสร้าง     | 349,340.24                        | 1.3642    | 476,569.95                              | Factor F                |
| 2        | งานป้ายโครงการ 1 จุด  | 1,900.00                          |           | 1,900.00                                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%    |
|          |                       |                                   |           |   | - ภาษี 7%               |
|          |                       |                                   |           |   | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
|          |                       |                                   |           |   | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
|          |                       |                                   |           |   | - พื้นที่ปกติ           |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด |                                   |           | 478,469.95                              |                         |

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

478,469.95

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

688.45 บาท/ตร.ม.)


กรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวุฒิ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธนภุต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

## ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจ่านัก หมู่ที่ 4 สายรอบบ้าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาว 139 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินงาน บ้านจ่านัก หมู่ที่ 4 สายรอบบ้าน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ประภาส จันทวีติ

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป 18 มกราคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย          | ค่างานต้นทุน         |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ      |
|----------|---|--------|----------------|----------------------|--------------------|---|---------------|
|          |   |        |                | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |   |               |
| 1        | งานคันทาง                                       |        |                |                      |                    |   |               |
|          | - งานถางป่าลมต้นไม้                             |        | ม <sup>2</sup> | 1.73                 | -                  | -                                       | -ค่างานต้นทุน |
|          | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม           | -      | ม <sup>2</sup> | 10.94                | -                  | -                                       | -ค่างานต้นทุน |
|          | - งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม. ) | -      | ม <sup>3</sup> | 280.73               | -                  | -                                       | -ค่างานต้นทุน |
|          | - งานไหล่ทาง( ลูกรัง )                          |        | ม <sup>3</sup> | 280.73               | -                  | -                                       | -ค่างานต้นทุน |
|          | - งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)                   |        | ม <sup>3</sup> | 125.34               | -                  | -                                       |               |
|          | รวมงานคันทาง                                    |        |                |                      |                    | -                                       |               |
| 2        | งานผิวจราจร                                     |        |                |                      |                    |   |               |
|          | - งานชั้นรองพื้นทาง ( ทรายหยาบ )                | 34.75  | ม <sup>3</sup> | 559.70               | 19,449.57          | 19,449.57                               | -ค่างานต้นทุน |
|          | - งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก            | 104.25 | ม <sup>3</sup> | 2,505.91             | 261,241.11         | 261,241.11                              | -ค่างานต้นทุน |
|          | รวมงานผิวจราจร                                  |        |                |                      |                    | 280,690.68                              |               |
| 3        | งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม                         |        |                |                      |                    |   |               |
|          | - ตะแกรงสำเร็จรูป                               | 695    | ม <sup>2</sup> | 32.00                | 22,240.00          | 22,240.00                               | -ค่างานต้นทุน |
|          | - CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)               | 134.00 | ม.             | 48.40                | 6,485.60           | 6,485.60                                | -ค่างานต้นทุน |
|          | - EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)                    | 5.00   | ม.             | 73.20                | 366.00             | 366.00                                  | -ค่างานต้นทุน |
|          | - LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)               | 139.00 | ม.             | 43.18                | 6,002.02           | 6,002.02                                | -ค่างานต้นทุน |
|          | - ไม้แบบ  | 41.70  | ม <sup>2</sup> | 318.05               | 13,262.68          | 13,262.68                               | -ค่างานต้นทุน |
|          | รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม                      |        |                |                      | -                  | 48,356.30                               |               |
| 4        | งานท่อลอดกลม หรือรางระบายน้ำ                    |        |                |                      |                    |   |               |
|          | - ฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบ)                        | 6      | ม.             | 1,916.75             | 11,500.50          | 11,500.50                               |               |

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุน         |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ      |
|----------|--|-------|-------|----------------------|--------------------|---|---------------|
|          |  |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |   |               |
|          | - รางระบายน้ำ คสล. (ตามแบบ)              | 6     | ม.    | 1,465.46             | 8,792.76           | 8,792.76                                |               |
|          | - ขนาด Dia. 0.30 ม.                      |       | ม.    | 314.11               | -                  | -                                       |               |
|          | - ขนาด Dia. 0.60 ม.                      | -     | ม.    | 750.00               | -                  | -                                       | -ค่างานต้นทุน |
|          | - ขนาด Dia 0.80 ม.                       | -     | ม.    | 1,167.07             | -                  | -                                       | ค่างานต้นทุน  |
|          | - ขนาด Dia. 1.00 ม.                      | -     | ม.    | 1,922.25             | -                  | -                                       | -ค่างานต้นทุน |
|          | -งานกำแพงปากท่อ ( Head Wall , End Wall ) |       | จุด   | 1,693.60             | -                  | -                                       |               |
|          | ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. ( HW+EW=1 )           |       |       |                      |                    | -                                       |               |
|          | รวมงานท่อลอดกลม คสล.หรือรางระบายน้ำ      |       |       |                      |                    | 20,293.26                               |               |
| 5        | ป้ายโครงการ                              |       |       |                      |                    | -                                       |               |
|          | - ป้ายโครงการ                            |       | จุด   | 1,900.00             | -                  |   |               |
|          |  |       |       |                      |                    |   |               |
|          |  |       |       | รวมราคาค่าก่อสร้าง   |                    | 349,340.24                              |               |
|          |  |       |       |                      |                    |   |               |

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวุฒิ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนภุต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน