

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินงาน โคกสี หมู่ที่ 5 สายแยกคลองส่งน้ำ- อบต.หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณการ นายธนภุต สวางษ์นาม
 หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนลูกรัง	146,285.94	1.3642	199,563.27	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			201,463.27	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง	(สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		201,463.27	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

53.02 บาท/ต.ร.ม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธนภุต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(จ.ส.อ. ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายแยกคลองส่งน้ำ - อบต.หนองปลิง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.06 เมตร

ความยาว 950 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินงาน โคกสี หมู่ที่ 5 สายแยกคลองส่งน้ำ- อบต.หนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ นายธนกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้ ข้างทางทั้งสองด้าน	1,900.00	ม ²	5.51	10,469.00	10,469.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	4,750.00	ม ²	10.94	51,965.00	51,965.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนาเฉลี่ย 6 ซม.)	228.00	ม ³	280.73	64,006.44	64,006.44	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมคันทาง	158.33	ม ³	125.34	19,845.50	19,845.50	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					146,285.94	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	-	ม ³	559.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ม ³	2,505.91	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					-	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	-	ม ²	737.43	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)	-	ม.	22,731.79	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)	-	ม.	20.28	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	-	ม ²	20.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					-	
4	งานท่อลอดกลม หรือรางระบายน้ำ						
	- ฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบ)	-	ม.	1,916.75	-	-	

