

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกศรี หมู่ที่ 5- วัดสถานสงเคราะห์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ชนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ประมาณการ

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	174,729.50	1.3642	238,365.98	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			240,265.98	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)			240,265.98	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

96.11 บาท/ตร.ม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวี)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายชนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(จ.ส.อ. ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/2

โครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.06 เมตร

ความยาว 500 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกศรี หมู่ที่ 5- วัดสถานสงเคราะห์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ ธนกฤต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป

18 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานวางป่าลมต้นไม้		ม ²	1.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	2,500.00	ม ²	10.94	27,350.00	27,350.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	-	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					27,350.00	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	150.00	ม ³	982.53	147,379.50	147,379.50	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ม ³	2,505.91	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					147,379.50	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	-	ม ²	32.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)	-	ม.	43.18	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร (ขาด)	-	ม.	73.20	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร(ตามยาว)	-	ม.	43.18	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	-	ม ²	318.05	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					-	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว		ม.	400.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	750.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	1,167.07	-	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	1,922.25	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,693.60	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)					-	
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.					-	
						-	
5	ป้ายโครงการ					-	
	- ป้ายโครงการ		จุด	1,900.00	-		
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		174,729.50	

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวีดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน