

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงห้องเก็บของศูนย์ผู้พิทักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
 สถานที่: ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
 งบประมาณ: 40,000 บาท

| ลำดับที่                        | รายการ                                     | รายละเอียด                                            | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวมราคาก่อน F | Factor F | รวมราคาหลัง F |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|----------|--------|---------------|----------|---------------|
| 1                               | ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. | รวมงานปู ปูนกาว ยาแนว และปรับระดับพื้น                | 16.00  | ตร.ม. | 672.00       | 450.00   | 222.00 | 10,752.00     | 1.3091   | 14,075.44     |
| 2                               | ซ่อมแซมโครงหลังคาและเปลี่ยนแผ่นเมทัลชีท    | รื้อถอนแผ่นหลังคาเดิม, ซ่อมโครง, แผ่นเมทัลชีท+ติดตั้ง | 28.19  | ตร.ม. | 272.00       | 142.00   | 130.00 | 7,667.68      | 1.3091   | 10,037.76     |
|                                 |                                            | - รื้อถอนแผ่นหลังคาเดิม                               | 28.19  | ตร.ม. |              |          | 25.00  |               |          |               |
|                                 |                                            | - ซ่อมโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม                      | 29.19  | ตร.ม. |              | 35.00    | 35.00  |               |          |               |
|                                 |                                            | - แผ่นเมทัลชีท+ติดตั้ง                                | 30.19  | ตร.ม. |              | 107.00   | 70.00  |               |          |               |
| 3                               | ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าว     | รวมโครงคร่าว ฝ้าเรียบ ฉาบ ชัด ทาสีอะคริลิก            | 16.00  | ตร.ม. | 405.00       | 300.00   | 105.00 | 6,480.00      | 1.3091   | 8,482.97      |
| 4                               | ติดตั้งไม้ฝาไม้เทียมขอนแก่น ขนาด 6 นิ้ว    | รวมวัสดุ ฝ้าสี และค่าติดตั้ง                          | 6.00   | ตร.ม. | 417.00       | 313.00   | 104.00 | 2,502.00      | 1.3091   | 3,275.37      |
| 5                               | ทาสีผนังภายใน                              | รวมวัสดุ ฝ้าสี                                        | 26.00  | ตร.ม. | 70.00        | 35.00    | 35.00  | 1,820.00      | 2.3091   | 4,202.56      |
| รวมราคาประมาณการราคากลางทั้งหมด |                                            |                                                       |        |       |              |          |        |               |          | 40,074.10     |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสรศักดิ์ สีดาพรม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....กรรมการ

(นายธนภดต์ สว่างขันนาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ